
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń MOW - Parter - Część III - skrzydło prawe cz.1
ADRES INWESTYCJI : Jawor, ul. Legnicka 16
INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ADRES INWESTORA : Jawor, ul. Legnicka 16

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Okniański
DATA OPRACOWANIA : 28.10.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.10.2011

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian	m ³		
d.1	0348-02	1,0*2,05*0,1	m ³	0,205	
				RAZEM	0,205
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru parapetów	m		
d.1	0353-11	4*1,5+2,0+2*0,8	m	9,600	
				RAZEM	9,600
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	49,45	m ²	49,450	
	Pom. 2A/15	25,68	m ²	25,680	
	Pom. 2B/1	29,18	m ²	29,180	
	Pom. 2B/14	39,26	m ²	39,260	
				RAZEM	143,570
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0353-07	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-17 +	poz.1	m ³	0,205	
	KNR-W 4-01	poz.3*0,003	m ³	0,431	
	0109-20				
				RAZEM	0,636
2		Roboty wykończeniowe			
6	KNR 4-01	Dostarcz.i obsadz.belek stalowych I NP 120 mm	m		
d.2	0313-04	2*2,4+1,4	m	6,200	
				RAZEM	6,200
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie parapetów drewnianych	szt.		
d.2	0323-01	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR-W 4-01	Montaż nowych drzwi	szt.		
d.2	0320-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR-W 4-01	Montaż nowych drzwi EI 30	szt.		
d.2	0320-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	48,48*3,55	m ²	172,104	
	Pom. 2A/15+	22,3*3,55	m ²	79,165	
	Pom. 2B/1	27,66*3,55	m ²	98,193	
	Pom. 2B/14				
	Pom. 2B/15				
				RAZEM	349,462
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.2	0713-02	49,45	m ²	49,450	
	Pom. 2A/15	25,68	m ²	25,680	
	Pom. 2B/1	29,18	m ²	29,180	
	Pom. 2B/14	39,26	m ²	39,260	
				RAZEM	143,570
12	KNR-W 4-01	Remont istniejących drzwi oszklonych i witryny	m ²		
d.2	1209-04	(2,81+2,7+2,33)*3,55	m ²	27,832	
				RAZEM	27,832
13	NNRNKB	Posadzki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	202 2805-05	49,45	m ²	49,450	
	Pom. 2A/15	25,68	m ²	25,680	
	Pom. 2B/1				
				RAZEM	75,130
14	NNRNKB	Podłoga z paneli podłogowych AC5	m ²		
d.2	202 1136-01	29,18	m ²	29,180	
	Pom. 2B/14	39,26	m ²	39,260	
	Pom. 2B/15				
				RAZEM	68,440

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i stropów poz.10+poz.11	m ² m ²	 493,032	
				RAZEM	493,032